

AFFAIRE Construction d'une salle d'accueil et de repos. Parc des Sports - 77 700 COUPVRAY

**Maitre
d'ouvrage**



INDICE A - Phase DCE

Poste	Désignation	Prix total (€/HT)
	RECAPITULATIF	
1	INSTALLATIONS DE CHANTIER – TERRASSEMENTS - GROS ŒUVRE - VRD	- €
2	STRUCTURE BOIS – CHARPENTE – COUVERTURE - BARDAGE	- €
3	MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE	- €
4	PLATRERIE - FAUX PLAFONDS	- €
5	MENUISERIES INTERIEURES	- €
6	REVETEMENTS DE SOLS ET MURAUX	- €
7	PLOMBERIE - VENTILATION	- €
8	ELECTRICITE CFO – CFA - CHAUFFAGE	- €
	TOTAL EUROS / HT	- €
	MONTANT DES TRAVAUX TVA 20 %	- €
	TOTAL EUROS / TTC	- €

INDICE	A - Phase DCE	U	Qtés	Prix unitaire (€/HT)	Prix total (€/HT)
Poste	Désignation				
LOT 01 : INSTALLATIONS DE CHANTIER – CURAGE - GROS ŒUVRE - VRD					
2-1	INSTALLATIONS DE CHANTIER				
2-1-1	Base vie et moyens généraux Base vie Clôtures de chantier Branchements	ens ens ens			- € - € - €
2-1-2	Panneau de chantier Pour la durée du chantier	u			- €
2-1-3	Nettoyages et enlèvement des gravois Pour la durée du chantier et pour toutes les entreprises (base vie, chantier et abords).	ens			- €
SOUS TOTAL POSTE 1					- €
2-2	DEMOLITION - CURAGE				
2-2-1	Démolition d'élévations en maçonnerie Démolition des longrines en béton des menuiseries extérieures existantes (façade Sud existante).	ml			- €
2-2-2	Ouverture de baie Ouvertures de baies au droit de la réserve et du bar existants.	u			- €
2-2-3	Dépose de menuiseries extérieures Dépose de toutes les menuiseries extérieures de la façade Sud existantes (fenêtres et portes extérieures de secours), fenêtre du bar existant.	u			- €
2-2-4	Dépose de faux plafonds Dépose des faux plafonds du bar et de la réserve de l'existant.	m ²			- €
2-2-5	Dépose de portes de distribution Dépose de la porte de la réserve existante.	u			- €
2-2-6	Dépose de revêtements de sol Dépose du revêtement de sols du bar et de la réserve existante.	m ²			- €
2-2-7	Carottages et percements Carottages et percements suivant demandes lots techniques (réseaux de VMC, plomberie et électricité). Prévoir un forfait.	ft			- €
2-2-8	Dépose des équipements électriques Dépose de l'ensemble de l'installation électrique du bar et de la réserve existante.	ens			- €
2-2-9	Démolition de dallage Démolition du cheminement en béton de la façade Sud sur l'emprise de l'extension.	m ²			- €
2-2-10	Dessouchage Dessouchages des arbres le long de la façade Sud sur l'emprise de l'extension.	u			- €
SOUS TOTAL POSTE 2					- €
2-3	TERRASSEMENTS				
2-3-1	Implantation des ouvrages	ens			- €
2-3-2	Fouilles en pleine masse Fouilles en déblais pour mise à niveau de la plateforme du club house.	m ³			- €
2-3-3	Remblais Remblais pour fonds de forme de la plateforme du club house	m ³			- €
SOUS TOTAL POSTE 3					- €
2-4	GROS ŒUVRE				

Poste	Désignation	U	Qtés	Prix unitaire (€/HT)	Prix total (€/HT)
2-4-0	ETUDES	ens			- €
2-4-1	Réseaux sous dallage Réseaux EU/EV des sanitaires et du bar du Club house.	ml			- €
2-4-2	Pied de chute Pied de chute au droit du Club house.	u			- €
2-4-3	Gros béton coulé à pleines fouilles Au droit des fondations du Club house.	m3			- €
2-4-4	Radier BA Radier au droit du Club house. Polyane Béton Aciers Surfaçage	m² m3 kg m²			- € - € - € - €
2-4-5	Seuils Seuils des menuiseries extérieures du Club house et des portes extérieures créées.	ml			- €
2-4-6	Chape thermique Chape thermique sur l'emprise du club house (hors zone existante réaménagée).	m²			- €
2-4-7	Reprise structurelle Ouvertures de baies de la réserve, du bureau et du dégagement attenant (partie existantes).	u			- €
2-4-8	Siphons de sols Siphons de sol des sanitaires PMR.	u			- €
2-4-9	Scellements, trous, calfeutrements et finitions	ens			- €
	SOUS TOTAL POSTE 4				- €
2-5	VRD				
2-5-1	Tranchées pour réseaux	ml			- €
2-5-2	Réseaux eaux pluviales Pour l'ensemble du réseau EP extérieur du club house. Prévoir une plus-value pour dévoiement des réseaux existants.	ml			- €
2-5-3	Réseaux eaux usées, eaux vannes Pour l'ensemble du réseau EU/EV extérieur jusqu'aux regards de branchement du club house. Prévoir une plus-value pour dévoiement des réseaux existants.	ml			- €
2-5-4	Regards avec tampon en fonte pour réseaux EU/EV/EP Pour l'ensemble du réseau EU / EV du club house. Pour l'ensemble du réseau EP extérieur du club house.	u u			- € - €
2-5-5	Raccordement des évacuations sur réseaux existants	ens			- €
2-5-6	Béton désactivé Cheminements piétons au droit du restaurant scolaire et de la chaufferie.	m²			- €
	SOUS TOTAL POSTE 5				- €
TOTAL EUROS / HT					- €
MONTANT DES TRAVAUX TVA 20 %					- €
TOTAL EUROS / TTC					- €



INDICE **A - Phase DCE**

LOT 02 : STRUCTURE BOIS – CHARPENTE – COUVERTURE - BARDAGE					
2-1	STRUCTURE BOIS - CHARPENTE BOIS - COUVERTURE				
2-1-0	ETUDES	ens			- €
2-1-1	Structure verticale Structure verticales des murs périphériques extérieurs club house. Structure entre poteaux existants de la charpente entre le club house, le Badminton et les courts de tennis. Dépose du bardage et de l'OSB existant entre le club house, le Badminton et les courts de tennis y compris évacuation des gravats. Dépose du bardage et de l'OSB existant y compris réalisation d'un nouveau tableau pour la création d'ouvertures au niveau du Badminton et du dégagement du bureau vers l'extérieure (dépose de l'allège).	m ² m ² m ² u			- € - € - € - €
2-1-2	Charpente bois Charpente en bois du club house.	m ²			- €
2-1-3	Couverture métallique Couverture métallique du club house.	m ²			- €
2-1-4	Bandeaux Bandeaux du club house en périphérie de la couverture métallique (au niveau des chéneaux).	ml			- €
2-1-5	Descentes EP Descentes EP en aluminium du club house.	ml			- €
2-1-6	Chéneaux En bas de pente de la couverture métallique du club house.	ml			- €
	SOUS TOTAL POSTE 1				- €
2-2	BARDAGE				
2-2-1	Bardage en bois Bardage des façades du club house.	m ²			- €
	SOUS TOTAL POSTE 2				- €
TOTAL EUROS / HT					- €
MONTANT DES TRAVAUX TVA 20 %					- €
TOTAL EUROS / TTC					- €



INDICE A - Phase DCE

Poste	Désignation	U	Qtés	Prix unitaire (€/HT)	Prix total (€/HT)
LOT 03 : MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE					
2-1	MENUISERIES EXTERIEURES				
2-1-1	Portes vitrées en bois Portes vitrées du club house (extension uniquement). Porte simple Porte tierce Porte double vantaux PV pour encadrements des baies	u u u ens			- € - € - € - €
2-1-2	Ensembles vitrés en bois avec ouvrants oscillo-battants Ensembles vitrés du bar et de l'espace détente (extension uniquement). PV pour encadrements des baies	u ens			- € - €
2-1-3	Châssis à soufflet Châssis vitrés du bar, de l'espace détente, des sanitaires et du local de rangement (extension uniquement). PV pour encadrements des baies	u ens			- € - €
SOUS TOTAL POSTE 1					- €
2-2	SERRURERIE				
2-2-1	Porte métallique CF 1/2h Portes métalliques CF 1/2h du club house vers les courts de tennis, du bureau et du dégagement attenant vers les courts de tennis.	u			- €
2-2-2	Porte métallique extérieure Porte métallique extérieure de la porte créée au niveau du badminton et du dégagement du bureau vers l'extérieur.	u			- €
SOUS TOTAL POSTE 2					- €
TOTAL EUROS / HT					- €
MONTANT DES TRAVAUX TVA 20 %					- €
TOTAL EUROS / TTC					- €



INDICE A - Phase DCE

Poste	Désignation	U	Qtés	Prix unitaire (€/HT)	Prix total (€/HT)
LOT 04 : PLATRERIE - FAUX PLAFONDS					
2-1	PLATRERIE - FAUX PLAFONDS				
2-1-1	Cloisons 98/48 Cloisons des sanitaires, des réserves, du bureau, du dgt et du local de rangement.	m ²			- €
2-1-2	Doublage thermo-acoustique collé 13 + 120 mm Doublage en périphérie des murs extérieurs de l'existant (bureau, dgt et réserve).	m ²			- €
2-1-3	Doublage demi stil de 5 cm Doublage périphérique des murs extérieurs du club house (ossature bois). Doublage ignifuge des murs entre le club house et les courts de tennis / badminton.	m ²			- €
		m ²			- €
2-1-4	Gaines techniques Gaine technique pour les sanitaires du club house (ventilations primaires).	ml			- €
2-1-5	Faux plafonds non démontables Faux plafonds des sanitaires du club house, du bureau et du dégagement attenant.	m ²			- €
2-1-6	Faux plafonds non démontables CF 1h Faux plafonds des réserves et du local de rangement.	m ²			- €
2-1-7	Isolation Isolation thermo-acoustique en toiture (existant : bureau, dgt et réserve). Isolation acoustique des sanitaires.	m ²			- €
		m ²			- €
TOTAL EUROS / HT					- €
MONTANT DES TRAVAUX TVA 20 %					- €
TOTAL EUROS / TTC					- €



INDICE A - Phase DCE

Poste	Désignation	U	Qtés	Prix unitaire (€/HT)	Prix total (€/HT)
LOT 05 : MENUISERIES INTERIEURES					
2-1	MENUISERIES INTERIEURES				
2-1-1	Bloc porte de distribution CF 1/2h Portes du local de rangement et des réserves. Portes simples	u			- €
2-1-2	Bloc-porte standard à âme pleine Portes des sanitaires et du dégagement. Portes simples	u			- €
2-1-3	Châssis vitré PF1/2h Châssis vitrés entre le club house et le badminton / courts de tennis. Châssis du bureau.	u			- €
		u			- €
2-1-4	Trappes Trappes de la gaine technique et de l'accès au caisson VMC des sanitaires.	u			- €
2-1-6	Plinthes Plinthes au droit des sols souples (hors sanitaires).	ml			- €
TOTAL EUROS / HT					- €
MONTANT DES TRAVAUX TVA 20 %					- €
TOTAL EUROS / TTC					- €



INDICE A - Phase DCE

Poste	Désignation	U	Qtés	Prix unitaire (€/HT)	Prix total (€/HT)
LOT 06: REVETEMENTS DE SOLS ET MURAUX					
2-1	SOLS SOUPLES				
2-1-1	Préparation pour sols souples Sols souples du bureau, des réserves, du local rgt, des dégagements, du bar et de l'espace de détente. Ragréage	m ²			- €
2-1-2	Sols en caoutchouc Sols souples du bureau, des réserves, du local rgt, des dégagements, du bar et de l'espace de détente. Barres de seuils	m ² u			- € - €
SOUS TOTAL POSTE 1					- €
2-2	CARRELAGE - FAIENCE				
2-2-1	Préparation pour carrelage Carrelage de sol des sanitaires PMR. Ragréage	m ²			- €
2-2-2	Etanchéité des sols Carrelage de sol des sanitaires PMR.	m ²			- €
2-2-3	Carrelage de sol Carrelage de sol des sanitaires PMR. Plinthes assorties Cornières d'arrêts	m ² ml u			- € - € - €
2-2-3	Carrelage mural Carrelage mural des sanitaires PMR.	m ²			- €
SOUS TOTAL POSTE 2					- €
2-3	PEINTURE				
2-3-1	Peinture des murs Pour tous les murs du projet.	m ²			- €
2-3-2	Peinture des plafonds Pour tous les plafonds non démontables du projet (bureau et dgt attenant, réserves, rgt et sanitaires).	m ²			- €
2-3-3	Peinture sur menuiserie bois Au droit des plinthes bois, trappes et façades de gaines techniques	m ²			- €
2-3-4	Peinture sur ouvrages métalliques Réseaux de plomberie apparents	ens			- €
2-3-5	Peinture sur ouvrages PVC Réseaux de plomberie apparents	ens			- €
2-3-6	Signalétiques Pictogrammes avec flèche pour indication directionnelle des issues Panneaux consignes incendie et évacuations Lettrage des locaux permanents	u u u			- € - € - €
2-3-7	Nettoyage	ens			- €
SOUS TOTAL POSTE 3					- €

Poste	Désignation	U	Qtés	Prix unitaire (€/HT)	Prix total (€/HT)
TOTAL EUROS / HT					- €
MONTANT DES TRAVAUX TVA 20 %					- €
TOTAL EUROS / TTC					- €

INDICE A - Phase DCE

Poste	Désignation	U	Qtés	Prix unitaire (€/HT)	Prix total (€/HT)
LOT 07 : PLOMBERIE - VENTILATION					
2-1	PLOMBERIE				
2-1-1	Distribution d'eau froide Réseaux des cuvettes WC, des laves mains et du BEC. Prévoir une attente pour le bar.	ml			- €
2-1-2	Distribution d'eau chaude Réseaux des laves mains et du BEC. Prévoir une attente pour le bar.	ml			- €
2-1-3	Evacuations EU-EV Réseaux des cuvettes WC, des laves mains et du BEC. Prévoir une attente pour le bar.	ml			- €
2-1-4	Cuvette WC PMR Cuvette WC au droit des sanitaires PMR.	u			- €
2-1-5	Lave mains Lave-mains au droit des sanitaires PMR.	u			- €
2-1-6	Production d'eau chaude sanitaire Ballon d'eau chaude pour les appareils sanitaires.	u			- €
2-1-7	Equipements des sanitaires Distribution murale de papier essuie-mains Distributeur de savon à remplissage Barre d'appui coudée Distributeur de papier WC Ensemble balai/brosse WC mural	u u u u u			- € - € - € - € - €
2-1-8	Divers	ens			- €
SOUS TOTAL POSTE 1					- €
2-2	VENTILATION SIMPLE FLUX				
2-2-1	Groupe de ventilation Caisson VMC pour les sanitaires.	u			- €
2-2-2	Réseaux aérauliques Réseaux VMC pour les sanitaires.	ml			- €
2-2-3	Bouches d'extractions Bouches d'extractions pour les sanitaires.	u			- €
SOUS TOTAL POSTE 2					- €
				TOTAL EUROS / HT	- €
				MONTANT DES TRAVAUX TVA 20 %	- €
				TOTAL EUROS / TTC	- €



INDICE A - Phase DCE

Poste	Désignation	U	Qtés	Prix unitaire (€/HT)	Prix total (€/HT)
LOT 08 : ELECTRICITE CFO – CFA - CHAUFFAGE					
2-1	ELECTRICITE				
2-1-1	Origine de l'installation - Raccordements	ens			- €
2-1-2	Circuits des masses et liaisons équipotentielles	ens			- €
2-1-3	Distribution courant fort	ens			- €
2-1-4	Distribution courant faible	ens			- €
2-1-5	Tableau divisionnaire Tableau divisionnaire à remplacer à au droit du local TGBT existant.	u			- €
2-1-6	Eclairage Appliques de l'espace détente, du bar et des circulations du club house. Spots des sanitaires, du bureau et du dgt attenant. Réglettes industrielles des réserves et du local rgt.	u u u			- € - € - €
2-1-7	Appareillage courant fort Interrupteurs va et vient Interrupteurs simples Détecteur de présence (sanitaires) Prises de courant Alimentation pour le caisson VMC Alimentation pour les BAES et l'installation SSI. Alimentations du BEC. Sorties de câble 32A et 20A (bar).	u u u u u u u u			- € - € - € - € - € - € - € - €
2-1-8	Appareillage courant faible Baie de brassage Prises RJ45 Prise audio vidéo HDMI	u u u			- € - € - €
2-1-9	Eclairage de sécurité BAES Télécommande	u u			- € - €
2-1-10	Installation SSI Déclencheur manuel Avertisseurs sonores Avertisseurs lumineux Alarme incendie	u u u u			- € - € - € - €
2-1-11	Radiateurs électriques Radiateurs de toutes les pièces du projet.	u			- €
2-1-12	Recettes	ens			- €
TOTAL EUROS / HT					- €
MONTANT DES TRAVAUX TVA 20 %					- €
TOTAL EUROS / TTC					- €